Fribourg - Stade St-Léonard
Fussballplatz aus Naturrasen

Beschreibung

La complète reconstruction de la piste d'athlétisme du Stade St léonard exigeait un changement de géométrie empiétant sur l'actuel terrain de football. Afin de répondre aux exigences, Realsport a été mandaté pour déplacer le terrain de football et opérer une reconstruction complète.
Les travaux ont compris notamment un scalpage complet du couvert végétal existant avant le terrassement du terrain avec les corrections des pentes de l'horizon B sur les surfaces nouvellement aménagées pour le terrain. Un amendement en sable de quartz a été réalisé pour améliorer le substrat en place sur la base d'analyse réalisées en laboratoire.
Un nouveau réseau de drainage a été réalisé sur l'entier du terrain. Ce réseau de drainage a été complété d'un réseau de fentes de suintement permettant de rapidement ressuyer la surface de jeux.
Le terrain s'est également doté d'une nouvelle installation d'arrosage automatique permettant aux exploitant du site d'avoir une meilleure gestion de l'eau sur le terrain
Le terrain de jeux a été ensemencé au printemps et les opérations d'entretiens ainsi que les travaux de confortement ont été assurés par Realsport durant les mois qui ont suivis.
Realsport souhaite plein succès aux joueurs qui auront le plaisir de fouler cette nouvelle pelouse

Adresse und Örtlichkeit

Stade St-Léonard
Abbé Freeley 2, 1700 Fribourg, Suisse

Arbeiten

Fläche : 7'400 m^2

Eröffnungsdatum der Baustelle : 28.09.2022

Lieferungsdatum der Arbeit : 14.12.2023

Kontakte

Bauherrschaft
Université de Fribourg
Bd de Pérolles 90
1700 Fribourg

Ingénieur/architecte
BFIK Architecte
Rte de la Fonderie 16
1700 Fribourg

Bauleitung
Sportfloor Technologies SA
Route des Fluides 5
1762 Givisiez