Gams - Turnhalle Widem

Sanierung Hallenboden

Beschreibung

Abbruch des alten Sportbelags in der Turnhalle und im Geräteraum. Einbau einer Epoxi Feuchtigkeitssperre, wegen eingedrungener Feuchtigkeit.

In der Sporthalle wurde ein neuer punktelastischer Sportboden Polymatch Zürich verbaut. Im Geräteraum durften wir 3mm Polyurethan giessen.

Die Sportbodenmarkierung erfolgte durch das gleiche Einbauteam von Realsport Indoor.

Adresse und Örtlichkeit

Gasenzenstrasse 11, 9473 Gams, Suisse

Arbeiten

Fläche : 450 m^2

Eröffnungsdatum der Baustelle : 29.08.2023

Lieferungsdatum der Arbeit : 18.09.2023

Kontakte

Bauherrschaft
Gemeinde Gams
Hof 1
9473 Gams

Bauleitung
Arch-Bau GmbH
Oberfelsbachstrasse 9
9473 Gams