Gossau - Fürstenlandsaal

Sanierung Hallenboden

Description

Entfernung der Parkettdiele auf dem vorhandenen Schwingboden. Einbau von neuen Bodenhülsen und Reparatur der Unterkonstruktion.

Einbau einer neuen 22mm starken Parkettdiele inkl. neuer Hülsendeckel mit Gummidichtung. Versiegelung und Linierung der neuen Oberfläche.

Adresse et localisation

Bahnhofstrasse 29, 9200 Gossau, Suisse

Contacts

Maître d'ouvrage
Stadt Gossau

Travaux

Surface : 425 m^2

Date d'ouverture du chantier : 29.09.2023

Date de remise de l'objet : 12.10.2023